
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37
INWESTOR : Miejski Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	492,0		
2	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	5,5		
3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 o grubości 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z oczyszczeniem podłoża, zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym, przymocowaniem płyt styropianowych na klej i kołki polipropylenowe min. 4 szt/m ² , przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego, zagruntowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną farbą gruntującą, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej, baranek o grub. ziarna 2 mm w kolorach pastelowych (II grupa kolorów)	m ²	292,2		
4	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 o grubości 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z oczyszczeniem podłoża, zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym, przymocowaniem płyt styropianowych na klej i kołki polipropylenowe min. 4 szt/m ² , przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego, zagruntowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną farbą gruntującą, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki żywicznej (tynk mozaikowy) w kolorze brązowym	m ²	18,3		
5	KNR 0-17 0929-01 + KNR 0-17 2608-03 + KNR 0-17 2609-07 + KNR 2-02 1505-10	Obrobienie ościeży okiennych i drzwiowych - zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach, nałożenie warstwy kleju z zatarciem powierzchni ościeża na gładko, zagruntowanie wyprawionego podłoża farbą gruntującą, dwukrotne malowanie farbą akrylową elewacyjną w kolorze białym	m ²	71,8		
6	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie spodu i czoła gzymsu betonowego płytami styropianowymi EPS 70-040 o grubości 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z oczyszczeniem podłoża, zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym, przymocowaniem płyt styropianowych na klej i kołki polipropylenowe min. 4 szt/m ² , przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego, zagruntowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną farbą gruntującą, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej, baranek o grub. ziarna 2 mm w kolorze białym	m ²	17,2		
7	KNR 0-17 2609-08	Zamontowanie w narożach elewacji, gzymsu, ościeży okien i drzwi kątowników aluminiowych	m	334,1		
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	44,4		
9	KNR 2-02 0923-04 analogia	Wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne z zaprawy klejowej na siatce	m ²	28,9		
10	KNR-W 2-02 0522-05	Dostarczenie i montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym - parapet o wymiarach 40x260 cm (w rozwinięciu)	szt.	3,0		
11	KNR-W 2-02 0522-05	Dostarczenie i montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym - parapet o wymiarach 40x240 cm (w rozwinięciu)	szt.	45,0		
12	KNR 2-02 1505-10 + KNR 0-17 2608-03 + KNR 0-17 2609-06 + KNR 0-17 0929-01	Obrobienie spodu daszków nad wejściami głównym - zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, przyklejenie jednej warstwy siatki, nałożenie warstwy kleju z zatarciem powierzchni na gładko, zagruntowanie wyprawionego podłoża farbą gruntującą, dwukrotne malowanie farbą akrylową elewacyjną w kolorze białym	m ²	10,4		
13	KNR 0-17 2609-08	Zamontowanie na krawędziach daszków kątowników aluminiowych	m	12,9		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich daszków nad wejściami z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,9		
15	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zielonym - obróbka daszków nad wejściem	m ²	3,9		
16	KNNR 3 0503-01	Pokrycie daszków nad wejściem papą termozgrzewalną o grub. minimum 5,2 mm jednokrotne z wyrównaniem istniejącego pokrycia z papy	m ²	9,1		
17	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,0		
18	KNR 2-02 0508-05 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy powlekanej w kolorze zielonym na istniejących uchwytych rynnowych	m	49,0		
19	KNR 2-02 0508-09 analogia	Wykonanie zbiorniczków przy rynnach z blachy powlekanej w kolorze zielonym	szt.	5,0		
20	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	45,0		
21	KNR 2-02 0510-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym	m	45,0		
22	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy	m ²	39,2		
23	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zielonym - pas podrynnowy	m ²	44,1		
24	KNR-W 4-01 0540-06	Naprawa obróbek blacharskich pasa nadrynnowego przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej - istniejący pas nadrynnowy	m ²	1,5		
25	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5,3		
26	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zielonym - narożnik na połączeniu z istniejącą elewacją z blachy	m ²	2,9		
27	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zielonym - nakrycie ogniomuru	m ²	3,0		
28	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane w warstwie styropianu	m	25,5		
29	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane w warstwie styropianu	m	3,0		
30	KNR 5-08 0204-07 analogia	Wciąganie do rur drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm - zwody pionowe instalacji odgromowej	m	25,5		
31	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki FeZn 25x4 mm na ścianie budynku w rurach	m	9,0		
32	KNR 5-08 0303-19	Montaż puszek instalacyjnych z deklek o wym. 95x115 mm z tworzywa sztucznego IP-42 mocowanych przez przykręcenie	szt.	3,0		
33	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej	szt.	3,0		
34	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji dgromowej	szt.	3,0		
35	KNR-W 5-08 50818-01 + KNR-W 5-08 50818-02	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych fi 14,2 mm o długości 9 m	szt.	3,0		
36	KNR 5-08 0301-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na ścianie budynku	szt.	5,0		
37	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych okiennych	m ²	14,7		
38	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	11,0		
39	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka uprzednio rozebrana	m ²	5,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: